



MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW

UL. PTASIA 2A ★ 58-500 JELENIA GÓRA ☎ (*75) 642 00 33

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Inwestor	Miasto Jelenia Góra
----------	----------------------------

Inwestycja	Budowa sygnalizacji świetlnej przy przejściu na ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze
------------	--

Projektant	Tadeusz Ciechanowski	
	imię i nazwisko	pieczęć i podpis

Jelenia Góra, 09 marca 2021 r.

Spis treści :

I. Część opisowa

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
 - 1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.
 - 1.1.1. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidywanych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.
 - 1.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektów i robót przewidywanych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.
 - 1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
 - 1.2.1. Uwarunkowanie dotyczące ochrony środowiska.
 - 1.2.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowanie związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzenia.
 - 1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
 - 1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.
2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący warunki projektowania i wykonania poszczególnych obiektów budowlanych.
 - 2.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.
 - 2.2. Dokumenty Wykonawcy.
 - 2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych i odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonanie i odbiór robót budowlanych.

II. Część informacyjna

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamówienia budowlanego z wymogami wynikającymi z odrębnych przepisów.
2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Przepisy prawa i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia budowlanego.
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.
 - 4.1. Pomiary ruchu drogowego.
 - 4.2. Inwentaryzacja sygnalizatorów i schemat organizacji ruchu

Załączniki:

Załącznik nr 1- lokalizacja inwestycji

Załącznik nr 2 – lokalizacja masztów i sygnalizatorów sporządzona na mapie zasadniczej wraz ze schematem oznakowania poziomego

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy ulicy:

- Konstytucji 3 Maja - Thebesiusa,

Zamówienie obejmuje również zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę w/w sygnalizacji i oddanie ich do eksploatacji. Szczegółowy zakres rzeczowy robót projektowych i budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści programu funkcjonalno – użytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Z 2013r. poz. 1129).

Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę:

- plan sytuacyjny rejonu przejścia dla pieszych

zwierające obecną organizację ruchu wraz z rozmieszczeniem masztów i wysięgników.

Inwestycja zlokalizowana jest przy przejściu dla pieszych przy ul. Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze na dz. nr 11/2 i 33 AM16 obręb 0060.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

1.1.1. Zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania.

Przedsięwzięcie polega na budowie sygnalizacji świetlnej wg wcześniej opracowanego i uzgodnionego z inwestorem projektu budowy i zatwierdzonego przez zarządzającego ruchem projektu organizacji ruchu wraz z programami pracy sygnalizacji na w/w przejściu. Zasilanie sygnalizacji z istniejącej szafy oświetlenia drogowego. Po przekopach odbudować jezdnie i chodniki, wykonać nowe oznakowanie poziome /cieńkowieńcowo/ i pionowe / znaki z folii II generacji/.

W zakresie projektowanych robót przewiduje się:

- montaż i oprogramowanie aparatu sterowniczego,
- montaż konstrukcji wsporczych oraz sygnalizatorów świetlnych, sygnalizatorów akustycznych i przycisków zgłoszeniowych, kamer wideodetekcji oraz doświetlenia przejść dla pieszych,
- wykonanie przepustów kablowych pod jezdniami,
- kanalizację kablową dla kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych (budowa studni kablowych i ułożenie rur osłonowych),
- ułożenie w kanalizacji kablowej kabli sygnalizacyjnych ,
- odtworzenie nawierzchni chodników, jezdni i zieleni,
- pomiary, próby i uruchomienie sygnalizacji.

1.1.2. Parametry techniczne obiektów i robót przewidzianych do zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.

Przejście dla pieszych należy zaprojektować i wykonać jako dwuwlotowe, 4 grupy sterowania.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

1.2.1. Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska.

Dla planowanej inwestycji nie potrzeba uzyskania decyzji środowiskowej, gdyż urządzenia sterowania ruchem są, elementem oznakowania (organizacji ruchu). Niezależnie od tego w trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać następujących wymagań:

- plac budowy i zaplecze zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu,
- uporządkować teren budowy przywracając go do stanu poprzedniego,
- powstające w trakcie budowy odpady należy segregować i wywozić regularnie w miejsce składowania lub przekazać do utylizacji,
- roboty prowadzić w porze dziennej.

1.2.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy i jej przeprowadzeniem.

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań:

- wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu na czas budowy uwzględniając utrzymanie ciągłości ruchu,
- wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby zapewnić dojazd do terenów przyległych sąsiadujących z inwestycją,
- w projekcie należy zachować istniejącą organizację ruchu,
- projektując kanalizację kablową, projekt w zakresie kolizji należy uzgodnić z właścicielami sieci, a przy realizacji respektować warunki uzgodnień.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Zasady sterowania.

Sygnalizacja powinna pracować jako akomodacyjna acykliczna realizując diagramy sterowania grupowego w zależności od zakresu wzbudzeń systemów detekcji. Oprogramowanie będzie umożliwiać generowanie programów sygnalizacji w oparciu o zgłoszenia nadchodzące z systemu detekcji. Sygnalizacja będzie realizować cykl sterowania o ustalonej kolejności otwierania grup z pominięciem grup nie wzbudzonych.

Obsługa kolejnych zgłoszeń kolizyjnych względem wcześniej załączonych grup jest możliwa po ich zakończeniu.

- Sterownik na podstawie zgłoszeń z systemu detekcji będzie generował odpowiedni cykl.
- W przypadku braku wzbudzeń grup pieszych lub krótszego otwierania grup kołowych niż Gz max możliwe będzie w danej fazie otwieranie wcześniejsze grup nie kolizyjnych.
- Czas otwarcia poszczególnych grup w fazie nie musi być równy.
- Sygnalizacja powinna pracować w trybie „ALL RED” z dodatkową detekcją prędkości.

Parametry sterowania i detektorów.

Dla każdej z grup w każdym diagramie określono czasy światła zielonego G_z , określając min i max. Dla każdego z detektorów określono interwały czasowe określające czas oczekiwania na kolejne wzbudzenie. W celu zdynamizowania pracy sygnalizacji przy wydłużającym się czasie otwarcia wlotu określono zmienne wartości interwałów w zależności od upływu czasu G

- interwał nr 1 od G_{zmin} do G_{zmax1}
- interwał nr 2 od G_{max1} do G_{zmax2}

Wzbudzenia detektorów będą kasowane po upływie 3s od zakończenia sygnału zielonego dla pętli krótkiej pierwszej oraz w momencie zakończenia sygnału zielonego dla pętli pozostałych. Wzbudzenia przycisków dla pieszych i rowerzystów kasowane będą po zakończeniu sygnału zielonego.

Prędkość graniczna dla pojazdów będzie ustawiona na 60 km/h, powyżej tego progu otwarcie wlotu dla pojazdów będzie następowało po zatrzymaniu pojazdu przed linią warunkowego zatrzymania.

Elementy detekcji.

W celu optymalizacji sterowania sygnalizacją świetlną, konieczne jest jej wyposażenie w system detekcji umożliwiający rejestrację wzbudzeń pojazdów i pieszych. Sygnalizacje należy wyposażyć w następujące systemy detekcji:

- dla pojazdów - system wideo detekcji,
- dla pieszych przyciski zgłoszeniowe na przejściu przez jezdnię po lewej stronie przejścia
- dla rowerzystów przyciski zgłoszeniowe na przejeździe przez jezdnię po lewej stronie przejazdu.

Pętla pozorna / układ potrójny/ na nawierzchni na wlotach spełniają następujące funkcje:

- Pętla krótka /pierwsza od linii zatrzymania/- żądanie światła zielonego,
- Pętla długa -nr2/ środkowa / -żądanie światła zielonego, żądanie wydłużenia światła zielonego w przedziale G min-max na okres potrzebny do obsługi pojazdów znajdujących się pomiędzy linią zatrzymania a pętlą nr 3,
- Pętla krótka -nr3/ najdalsza od linii zatrzymania / -żądanie wydłużenia światła zielonego w oparciu o badanie natężenia ruchu.

Wzbudzenie pętli nr 1 powoduje żądanie otwarcia grupy przez sterownik. Po otwarciu grupy na czas G z mm sterownik bada zajętość pasa ruchu poprzez pętli nr 2 i 3 .Wydłużanie otwarcia grupy następuje poprzez detekcję pętli nr 3 do czasu G_z max. Brak wzbudzenia tej pętli przez czas ustalonego opóźnienia powoduje podjęcie decyzji przez sterownik o zamknięciu grupy. Następnie sterownik sprawdza zajętość pętli nr 2. Dopiero brak jej wzbudzenia przez czas opóźnienia / 2+1s/ powoduje podjęcie decyzji o zamknięciu wlotu. System wideo detekcji będzie spełniał funkcję detekcji poprzez układ pętli pozornych.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia , obejmujący warunki projektowania i wykonania budowy sygnalizacji .

2.1. Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano - konstrukcyjnych.

Czasy międzyzielone.

W związku z opracowaniem diagramu sterowania dokonać obliczeń czasów międzyzielonych przy następujących założeniach:

Pojazdy

$V_e = 40 \text{ km/h}$

$V_d = 60 \text{ km/h}$ (ze względów bezpieczeństwa)

Piesi $V_p = 1,4 \text{ m/s}$

W obliczeniach uwzględnić długość pojazdów $l_p = 10,0 \text{ m}$.

Na podstawie tych założeń oraz wyliczonych długości dróg dojazdu i ewakuacji dokonać obliczeń czasów międzyzielonych.

Sterownik sygnalizacji świetlnej.

Jako aparat sterowniczy zaprojektować akomodacyjny sterownik sygnalizacji realizujący acykliczne sterowanie grupowe.

Konfiguracja sterownika:

- ilość grup sygnalizacyjnych wg potrzeb,
- ilość wejść przycisków zgłoszeniowych wg potrzeb,
- zaprogramowany,
- wbudowany system wideo detekcji do współpracy z kamerami dla detekcji pojazdów w polach detekcji + 2 kamery z obiektywami i obudowami,
- wbudowany ściemniacz.

Szafy sterownika zamontować na fundamentach.

Lokalizacja sterownika została pokazana na rys. 1.

Szczegółowe wytyczne.

Konstrukcja 2-procesorowa - osobno funkcjonujące niezależnie od siebie mikrokomputery sterowania i nadzoru oraz 2 działające niezależnie od siebie tory pomiarów napięć i prądów zaimplementowane na pakietach wykonawczych. W sterowniku powinny być wydzielone osobne magistrale - magistrala toru sterowania i magistrala nadzoru. Oba mikrokomputery: sterowania i nadzoru 32-bitowe.

Wbudowany interfejs obsługi w postaci wyświetlacza LCD oraz klawiatury.

Napięcie sieci doprowadzone do układów wykonawczych sterujących sygnałami świetlnymi winno być doprowadzone przez układ styczników, które umożliwiają

- odłączenie napięcia sieci od obwodów sygnałów czerwonych i zielonych (etap I),

- odłączenie napięcia sieci od obwodów sygnałów żółtych (etap II).

Załączanie zasilania sieciowego układów wykonawczych, sterujących sygnałami świetlnymi zdublowane

- osobne styczniki załączania zasilania sterowane przez mikrokomputer sterowania i mikrokomputer nadzoru.

Należy zapewnić możliwość programowania wartości progowej przy pomocy wyświetlacza i klawiatury sterownika przez użytkowników o odpowiednio wysokich uprawnieniach.

Ciągły pomiar napięcia zasilania sterownika - spadek napięcia zasilania poniżej zadanego progu, deklarowanego przez obsługę powinien skutkować wyłączeniem sygnalizacji, powrót napięcia do poprawnej wartości powinien powodować automatyczne załączenie sygnalizacji.

Aktualna wartość napięcia sieci winna być udostępniana użytkownikowi na wyświetlaczu LCD. Wbudowany moduł kontroli realizujący funkcje watchdogów mikrokomputerów sterowania i nadzoru powodujący załączenie sygnałów żółtych pulsujących w przypadku awarii jednego z mikrokomputerów lub wyłączenie sygnalizacji w przypadku awarii obu mikrokomputerów. Eliminacja stanów sygnalizacji niebezpiecznych dla ruchu winna następować w czasie $< 0,3 \text{ s}$. Realizacja funkcji światła żółtego-pulsującego serwisowego - sygnały żółte-pulsujące na sygnalizatorach, sterowanie diod LED pakietów wykonawczych

zgodnie z wybranym programem „kolorowym”. Wbudowane łącza szeregowo umożliwiające dołączenie urządzeń transmisji danych z systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC). Wbudowane łącza Ethernet (RJ45) umożliwiające dołączenie urządzeń transmisji danych z systemem centralnego sterowania oraz terminala diagnostycznego (komputera PC). Zdublowane układy pomiarów napięć i prądów w torach sygnałów świetlnych (osobne układy pomiarowe dla torów sterowania i nadzoru). Oba układy mierzące napięcie lub prąd w tym samym kanale powinny działać w pełni niezależnie od siebie i być dołączone jeden do komputera sterowania, a drugi do komputera nadzoru. Wyświetlanie na wyświetlaczu LCD aktualnych wartości napięć w torach sygnałów świetlnych w voltach i pobieranej mocy w torach sygnałów czerwonych w watach Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyświetlacza i klawiatury wartości progów kontroli napięć (z krokiem 1 V) i mocy (z krokiem 0,1 W). Dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyświetlacza i klawiatury 2 progów kontroli prądowej dla świateł czerwonych - progów awarii i progów ostrzegania. Spadek mocy pobieranej w kanale poniżej progów ostrzegania powoduje zapis do logu, spadek mocy w kanale poniżej progów awarii - załączenie światła żółtego-pulsującego.

Dostęp do menu na wyświetlaczu terminala wewnętrznego możliwy po wprowadzeniu przez użytkownika jego kodu PIN, z 3 różnymi poziomami uprawnień. W szczególności :

- dostęp do funkcji menu interfejsu użytkownika dotyczących edycji parametrów nadzoru prawidłowości wyświetlanych sygnałów świetlnych od strony elektrycznej (prawidłowe napięcia i moce w torach sygnałów świetlnych) powinien być ograniczony do określonej grupy (grupa I) użytkowników identyfikowanej przez sterownik na podstawie wprowadzanych przez nich kodów PIN,

- dostęp do funkcji menu interfejsu użytkownika dotyczących edycji parametrów nadzoru prawidłowości sygnałów świetlnych od strony inżynierii ruchu (prawidłowe długości sygnałów, prawidłowe sekwencje sygnałów, nadzór kolizji, nadzór czasów międzyzielonych) powinien być ograniczony do grupy (grupa II) użytkowników identyfikowanej na podstawie wprowadzanych przez nich kodów PIN. Należy zapewnić możliwość rozróżniania przez sterownik uprawnień grup użytkowników I i II.

Przechowywanie w dziennikach zdarzeń (logach) min. 1.000 komunikatów o wykrytych zdarzeniach i awariach.

Sterownik winien umożliwiać odczyt dzienników zdarzeń - logów poprzez port PC do notebooka. Oprogramowanie umożliwiające odczyt logów winno być dostarczone razem ze sterownikiem. Sterownik winien umożliwiać realizację koordynacji ze sterownikami typu MSR eksploatowanymi obecnie na terenie miasta Jelenia Góra w układzie koordynacji statocyklicznej, koordynacji nadążnej z wymianą informacji pomiędzy sterownikami co 1 s oraz koordynacji w systemie okien czasowych.

Realizacja pomiarów ruchu w kwantach 1 , 5, 15, 30 minutowych oraz 1 , 2, 6 i 24 h w okresie min. 90 dni dla wszystkich punktów pomiarowych.. Do sterownika należy dołączyć oprogramowanie do programowania pomiarów w sterowniku oraz odczytu danych. Sterownik powinien umożliwiać dokonywanie pomiaru prędkości i długości pojazdów oraz ich klasyfikacji.

Wbudowany moduł interfejsu z symulatorem ruchu. Przełączenie z trybu przetwarzania zgłoszeń rzeczywistych w tryb symulacji zgłoszeń generowanych przez symulator. Przed uruchomieniem sterownika należy przedłożyć Zamawiającemu zapis przebiegu symulacji. Możliwość realizacji przez sterownik 3 okresów sygnału zielonego akomodowanego w każdej grupie sygnałowej kołowej. Każdy z w/w okresów powinny charakteryzować następujące parametry:

- luka czasowa okresu akomodacji,
- maksymalna długość okresu akomodacji.

Zmiana okresu akomodacji winna być realizowana zgodnie z zaprogramowanymi warunkami logicznymi. Sterownik winien umożliwić realizację okresu akomodacyjnego 'bezpiecznego zjazdu' -dodatkowe wydłużenie sygnału zielonego jeżeli po realizacji maksymalnej długości sygnału w strefie dylematu znajduje się pojazd.

Sterownik winien umożliwiać dynamiczne deklarowanie (programowanie) przy pomocy wyświetlacza i klawiatury sterownika przez użytkownika o odpowiednio wysokim poziomie dostępu

- wartości luk czasowych akomodacji,
- wartości czasów międzyzielonych sterowania,
- wartości czasów międzyzielonych wydłużania ewakuacji,
- wartości maksymalnych długości poszczególnych okresów akomodacji,
- dołączenia/odłączenia detektora do/od logiki sterującej lub zastąpienia detektora stałym zgłoszeniem/stałym brakiem zgłoszenia lub zastąpienia detektora procedurą programową symulującą zgłoszenia na detektorze,
- zmian w harmonogramie selekcji programów sygnalizacji,

Deklarowanie w/w wartości winno także być możliwe z notebooka - należy w tym celu dostarczyć Zamawiającemu odpowiednie oprogramowanie.

Możliwość pełnego przetestowania reakcji sterownika na zgłoszenia od uczestników ruchu. Sterownik winien umożliwiać za pośrednictwem portu szeregowego współpracę z symulatorem zgłoszeń. Przy pomocy symulatora zgłoszeń możliwe winno być symulowanie dowolnych kombinacji zgłoszeń odpowiadających zgłoszeniom na detektorach. Symulator zgłoszeń powinien być dostarczony razem z każdym sterownikiem. Sterownik winien zapewniać możliwość zadeklarowania przy pomocy wyświetlacza i klawiatury sterownika nadzoru granicznej wartości utrzymywania się zgłoszenia lub jego braku wraz z możliwością deklarowania przez sterownik sposobu reakcji na przekroczenie wartości granicznej (ignorowanie zgłoszenia, stałe zgłoszenie, przełączenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgłoszenia).

Sterownik winien mieć wbudowany nadzór maksymalnego czasu oczekiwania na obsługę zgłoszenia (przekroczenie wartości granicznej winno powodować przejścia do realizacji harmonogramu awaryjnego).

Razem ze sterownikiem winno zostać dostarczone oprogramowanie (nadające się do zainstalowania na komputerze przenośnym typu notebook) umożliwiające:

- ładowanie programów sygnalizacji do sterownika,
- odczyt dzienników zdarzeń ze sterownika,
- programowanie i odczyt wyników pomiarów ruchu ze sterownika,
- zmianę parametrów sterowania w poszczególnych grupach sygnalizacyjnych (długości) sygnałów minimalnych, okresów akomodacji, czasów międzyzielonych wydłużania ewakuacji realizowanego przez pętle wydłużania ewakuacji).

Obudowa aluminiowa z 5 letnią gwarancją.

Sterownik powinien być wyposażony w ściemniacz, do obniżania jasności świecenia sygnalizatorów w godzinach nocnych.

Sterownik sygnalizacji powinien zostać wyposażony w moduły służące do gromadzenia i przetwarzania obrazu z kamer oraz w jedno zintegrowane charakteryzujące się stałym adresem IP łącze transmisji danych służące do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokołu TCP/IP Zintegrowane łącze powinno zapewnić możliwość transmisji danych (monitorowanie sygnalizacji oraz podgląd obrazu wideo z kamer).

Zintegrowane łącze transmisji danych powinno być zakończone gniazdem typu RJ45 w standardzie Ethernet protokół TCP/IP, przepustowość minimum 10 Mbit Zintegrowane łącze transmisji danych powinno być charakteryzowane przez stały adres IP. Zintegrowane łącze

transmisji danych powinno umożliwić dołączenie urządzenia transmisji danych, które umożliwi komunikację w oparciu o następujące media (łącze kablowe stałe, światłowód, Internet). Zintegrowane łącze transmisji danych powinno dla zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji zapewnić możliwość dostępu tylko z określonych lokalizacji. W odniesieniu do transmisji obrazu wideo zintegrowane łącze transmisji danych powinno zapewnić możliwość ograniczania pasma tak, aby nawet największe obciążenie łącza nie wpływało na jakość funkcjonowania monitoringu sygnalizacji świetlnych. Należy zapewnić możliwość dopasowywania rozdzielczości i stopnia kompresji obserwowanego obrazu, a tym samym częstotliwości jego odświeżania. Prawidłowość funkcjonowania zintegrowanego łącza transmisji danych w odniesieniu do transmisji danych z systemem monitorowania oraz realizacji podglądu obrazu z kamer zostanie sprawdzona podczas odbioru sygnalizacji świetlnych i będzie podstawą do dokonania odbioru.

Wideodetekcja.

System wideodetekcji powinien składać się z następujących elementów:

- kamer w obudowach wyposażonych w odpowiednie uchwyty umieszczonych na konstrukcjach zgodnie z projektem,
- modułów wideodetekcji (wideodetektorów) przetwarzających obraz z kamer umieszczonych w szafie sterownika sygnalizacji świetlnej,
- przewodów zasilania kamer typu YKY 3*1,5 (1*1,0) prowadzonych pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej a listwami zasilania w masztach sygnalizacyjnych oraz przewodów OWY 3*1,5 (3*1,0) prowadzonych pomiędzy listwami zasilania w masztach a każdą z kamer,
- przewodów transmisji obrazu typu XzWDXpek 75-1,5/5,0 prowadzonych pomiędzy sterownikiem sygnalizacji świetlnej a każdą z kamer.

Obudowy kamer powinny posiadać stopień ochrony co najmniej IP65 i być wyposażone w grzałki z termostatami.

Kamery powinny być wyposażone w obiektywy o regulowanej ogniskowej umożliwiające precyzyjne ustawienie na obiekcie optymalnej ostrości pola widzenia kamery dla określonych przez projekt stref detekcji. Wideodetektory powinny być umieszczone w sterowniku sygnalizacji świetlnej, który należy wyposażyć w moduły transmisji danych.

Każdy z wideodetektorów powinien umożliwiać zdefiniowanie minimum 25 stref detekcji wirtualnej dla jednej kamery. Wideodetektor powinien umożliwiać programowe deklarowanie na wynikach detekcji dla poszczególnych stref funkcji logicznych OR, AND, NAND, MzN oraz operacji filtracji i wydłużania zgłoszeń obecności pojazdów. Strefy detekcji wirtualnej powinny mieć możliwość eliminowania wzbudzeń od poruszających się cieni. Możliwe powinno być programowanie na wideodetektorze dla poszczególnych stref detekcji wirtualnej

- identyfikacji pojazdów kierunku poruszających się zgodnie z kierunkiem ruchu,
- identyfikacji pojazdów poruszających się przeciwnie do kierunku ruchu,
- obecności pojazdów w strefie,
- detekcji pojazdów stojących,
- detekcji prędkości poruszających się pojazdów.

Ilość wyjść transmisji równoległej wyprowadzonych z jednego wideodetektora powinna wynosić minimum 8.

System wideodetekcji (wideodetektor + kamera) powinien umożliwiać detekcję pojazdów do odległości minimum 120m od kamery.

Wideodetektor powinien umożliwiać przesłanie do sterownika sygnalizacji świetlnej informacji o złej widoczności uniemożliwiającej prawidłową detekcję pojazdów. Wideodetektor powinien umożliwiać podgląd obrazów przesyłanych przez kamerę w czasie rzeczywistym. System wideodetekcji powinien posiadać możliwość rozbudowy o wideoserwer w celu przesyłania obrazu z kamer do centrum monitorowania. System wideodetekcji powinien posiadać możliwość zdalnej zmiany parametrów.

W ramach zadania należy zapewnić oprogramowanie komunikowania się ze sterownikiem w zakresie monitorowania pracy sygnalizacji i monitorowania ruchu

- zbiorczy podgląd prawidłowości pracy sygnalizacji w postaci symbolu na mapie miasta
- wizualizacja na mapie skrzyżowania i diagramach paskowych stanów grup sygnalizacyjnych z rozróżnieniem zielonego stałego oraz poszczególnych okresów akomodacji (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),
- wizualizacja na mapie skrzyżowania i diagramach paskowych stanów zgłoszeń na detektorach (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),
- wizualizacja na mapie skrzyżowania wysterowania potwierdzeń dla pieszych (aktualizacja informacji w czasie rzeczywistym),
- wizualizacja na mapie skrzyżowania grup sygnalizacyjnych, w których uszkodzone są źródła światła,
- wizualizacja na mapie skrzyżowania uszkodzonych detektorów oraz detektorów zgłoszenia, których są symulowane,
- wizualizacja czasów oczekiwania zgłoszeń na obsługę,
- wizualizacja wartości krótkoterminowych pomiarów ruchu (pomiar realizowane w interwałach 5 - 15min),
- wizualizacja mocy i napięć mierzonych w czasie rzeczywistym w torach sygnalizacji,
- sygnalizacja wystąpienia awarii elektrycznej instalacji sygnalizacji lub pojawienia się ostrzeżenia o przepaleniu się żarówek,
- wizualizacja wartości progowych awarii i ostrzeżeń napięć i mocy zaprogramowanych w sterowniku, w zakresie możliwości zdalnej edycji parametrów pracy sterownika z serwera
- zmiana trybu sterowania (praca trójbarwna, sterowania żółte migające, sygnalizacja (wyłączona) i/lub załączenia dowolnego programu umieszczonego w pamięci sterownika oraz wymuszenia powrotu sterownika do pracy lokalnej,
- zdalna edycja wartości progowych awarii i ostrzeżeń napięć i mocy sterownika,
- zdalna edycja wartości progowych detekcji ciągłej obecności zgłoszenia lub ciągłego braku obecności,
- zdalna edycja dołączania i odłączenie wyjść detektorów do logiki sterującej, symulowanie stałego zgłoszenia na detektorze, stałego braku zgłoszenia, symulowanie okresowych zgłoszeń,
- zdalne programowanie generatorów symulujących zgłoszenie,
- zdalne programowanie reakcji sterownika na awarię detektora (stałe zgłoszenie, przejście na harmonogram awaryjny, załączenie symulacji zgłoszeń),
- zdalny dostęp do wszystkich dzienników zdarzeń urządzenia - zarówno logów toru sterowania jak i toru nadzoru, możliwość odczytu logów i ich archiwizowania w serwerze systemu,
- zdalna modyfikacja czasu i daty sterownika z serwerem (synchronizacja czasu i daty),
- zdalny restart sterownika z serwera,
- zdalne ładowanie oprogramowania do sterownika z serwera - opcja powinna dotyczyć całości oprogramowania sterownika,
- zdalne wprowadzenia zmian w harmonogramach selekcji programów sterownika,

- zdalne konfigurowanie następujących parametrów sterowania ruchem:
 1. wartości luk czasowych akomodacji,
 2. wartości czasów międzyzielonych sterowania,
 3. wartości czasów międzyzielonych wydłużania ewakuacji,
 4. wartości maksymalnych długości poszczególnych okresów akomodacji. w zakresie pomiarów ruchu
- programowanie krótkoterminowych pomiarów ruchu (interwały pomiarowe 5-15min),
- programowanie długoterminowych pomiarów ruchu (wskazanie detektorów sterownika, które będą realizowały pomiary, wskazanie horyzontu pomiarów, wskazanie długości interwału pomiarowego, odczytu danych o ruchu, wizualizacja danych w postaci tabelarycznej i w postaci wykresów z możliwością ich drukowania), w zakresie transmisji obrazu wideo:
- konfigurowanie list wideoserwerów i podglądu obrazu pozyskiwanego w oparciu o kamery systemów wideodetekcji zainstalowanych na skrzyżowaniach i/lub kamery dodatkowe,
- transmisja i wizualizacja (podgląd) obrazu z poszczególnych kamer zgodnie z wprowadzoną konfiguracją
- wybór kamer, których podgląd ma dotyczyć, możliwość eliminowania z widoku obrazu z kamer uznawanych za mało istotne,
- jednoczesny podgląd obrazu z wielu kamer (np. 8 i więcej) w tym samym oknie wraz z możliwością zatrzymania obrazu i wydrukowania tego co jest w danej chwili widoczne.

Dokumentacja projektowa:

- projekt organizacji ruchu,
- projekt sterowania ruchem,
- aparat sterowniczy,
- konstrukcje wsporcze,
- sygnalizatory świetlne i akustyczne, ekrany i oznakowanie pionowe,
- budowę przepustów kablowych /przeciski pod jezdniami/,
- budowę kanalizacji kablowej dla kabli sygnalizacyjnych i telekomunikacyjnych,
- budowę doświetlenia przejść dla pieszych,
- kable sygnalizacyjne do sygnalizatorów i przycisków zgłoszeniowych oraz systemu wideo detekcji,
- przyciski zgłoszeniowe dla pieszych i rowerzystów,
- ochronę przeciwporażeniową dodatkową,
- ochronę przeciw przepięciową.

Zasilanie sygnalizacji.

Zasilanie sygnalizacji i doświetlenia przejść dla pieszych należy wykonać z istniejącego złącza kablowego typu Zk/R zasilającego oświetlenie drogowe (wskazane na zał nr 2).

Kabel zasilający szafkę licznikową ułożyć w rurach osłonowych. W szafce pośredniej licznikowej zaprojektować tablicę licznikową dla licznika 1-fazowego energii czynnej. Zabezpieczenie przed licznikowe zgodnie z TWP.

Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Konstrukcje wsporcze sygnalizatorów.

Wszystkie konstrukcje wsporcze ocynkowane. Szczegółową lokalizację konstrukcji należy po wytyczeniu geodezyjnym uzgodnić z przedstawicielem Zarządu Drogi. Maszty powinny być konstrukcjami rurowymi, przykręcane do fundamentu betonowego, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne lub cynkowanie natryskowe i malowanie jasnoszarą emalią poliuretanową na podkładzie poliuretanowym przeznaczonym do powierzchni cynkowych.

Na masztach zastosować pokrywy umożliwiające swobodny przepływ powietrza. Konstrukcje montować zgodnie z wytycznymi producenta. Lokalizację konstrukcji wsporczych pokazano na rys. 1.

Sygnalizatory.

Na masztach i słupach z wysięgnikami zamontować sygnalizatory świetlne, sygnalizatory akustyczne, przyciski zgłoszeniowe i inne wyposażenie. Sygnalizatory świetlne muszą posiadać mocowanie dwupunktowe. Należy zwrócić uwagę na takie zamocowanie sygnalizatorów, aby zachowana była przepisowa skrajnia. Jako źródła światła zastosować diody LED z funkcją przyciemniania. Diody powinny równomiernie oświetlać całą powierzchnię soczewki. Wysokość mocowania sygnalizatora winna wynosić 2,20 m (do dolnego wspornika). Sygnalizatory łączyć bez przecinania żył wewnątrz za pośrednictwem listwy zaciskowej, miniaturowej. Kolorystyka zacisków :

- pomarańczowy - przewód fazowy,
- niebieski - przewód neutralny N,
- żółty z zielonym - przewód ochronny PE - połączyć z metalowymi elementami konstrukcji,
- szary - obwody o napięciu bezpiecznym - przyciski i potwierdzenie zgłoszenia 24V.

Na wysięgnikach zamontować ekrany kontrastowe o szerokości 0,65 m - ażurowe. Sygnalizatory akustyczne montować na wysokości co najmniej 2,20 m. Sygnalizatory winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. Sygnalizatory winny mieć możliwość wyłączenia sygnału akustycznego przez sterownik w określonych godzinach .

Przyciski zgłoszeniowe montować na wysokości 1,2 m nad chodnikiem. Przyciski winny spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., a w szczególności:

- posiadać optyczne potwierdzenie zgłoszenia pochodzące ze sterownika.
- generować sygnał akustyczny /głosowy/ pomocniczy, pomagający osobom z dysfunkcją wzroku
- zlokalizowanie przejścia i przycisku,
- mieć możliwość wyłączenia sygnału akustycznego przez sterownik w określonych godzinach (np. w porze nocnej).

Kanalizacja i przepusty kablowe.

W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektować kanalizację kablową. Należy zastosować studnie z elementów prefabrykowanych o wymiarach zewnętrznych odpowiednio:

- 1,2 x 0,6 x 1,35 m,

- 0,6 x 0,6 x 0,95 m.

Pokrywy studni powinny posiadać wywietrzniki. Studnie należy wykonać w sposób uniemożliwiający przedostanie się gazów do ich wnętrza - należy uszczelnić połączenia rur i wejścia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczyć lakierem asfaltowym. Studnie zaopatrzyć w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.

Pod jezdniami należy wykonać przepusty z rury RHDPE fi 110 grubościenniej.

Pod jezdniami rury należy ułożyć metodą przecisku, a w pozostałych przypadkach wykopu otwartego.

Głębokość układania rur od nawierzchni do górnej powierzchni rury - w zależności od rodzaju nawierzchni - wynosi:

- pod chodnikami nie mniej niż 0,5 m od nawierzchni,
- pod jezdniami nie mniej niż 1,0 m od nawierzchni,
- pod trawnikami nie mniej niż 0,7 m od powierzchni gruntu.

Przy wykonywaniu powyższych robót mają zastosowanie następujące normy:

- ZN-96 / TPSA - 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania.
- ZN-96 / TPSA - 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
- ZN-96 / TPSA - 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Podczas prac ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną w celu uniknięcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych wykonać ręcznie z należytą dbałością.

Kable sygnalizacyjne.

Do połączenia sterownika z masztami i słupami sygnalizacyjnymi należy ułożyć kable sygnalizacyjne typu YKSY n * 1,5 mm² i YKY n * 1,5 mm². Kable układać w kanalizacji kablowej w wykopie. Osobne kable układać dla obwodów przycisków zgłoszeniowych. Kable sygnalizacyjne rozszyć wewnątrz sygnalizatorów i przycisków na zaciskach miniaturowych. Kable układać jak kable oświetleniowe stosując się do postanowień normy N-SEP-004. W strefie 5 m od istniejącego uzbrojenia prace należy wykonać ręcznie. Kable oznakować opaskami zgodnie z obowiązującym wzorem, z zaznaczeniem właściciela kabla.

Zasilanie kamer.

Kamery są zasilane napięciem 230V.

- Od sterownika do każdego ze słupów poprowadzić przewód zasilający YKY 3x1.5 mm² (z żyłą ochronną).
- W słupie umieścić listwę zaciskową, od której należy wyprowadzić zasilanie kamery przewodem OWY 3x1.5 mm² (z żyłą ochronną). Przewód ten biegnie wewnątrz słupa.
- W pobliżu końca wysięgnika przewód wyprowadzić od spodu, poprzez otwór zabezpieczony przepustem kablowym. Pozostawić co najmniej 0.7m przewodu na zewnątrz wysięgnika dla swobodnego montażu do kamery (położenie kamery na ramieniu wysięgnika będzie wyznaczone podczas końcowej instalacji).

Przewody zasilający i wizyjny między sterownikiem a słupami z wysięgnikami kamer prowadzić w rurach ochronnych.

Przewód wizyjny:

- jako przewód wizyjny zastosować przewód koncentryczny żelowany WzWDXpek 75-05/50. /RG-6/

- od sterownika do każdej kamery przewód wizyjny wprowadzić jako pojedynczy odcinek,
- w wysięgniku lub bramie przewód wprowadzić /obok przewodu zasilającego/ zabezpieczony przepustem otwór kablowy i pozostawić min. 07m przewodu na zewnątrz ramienia wysięgnika lub poprzeczki bramy dla kamery.

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zaprojektować samoczynne wyłączanie zasilania w układzie TNCS, zgodnie z Rozporządzeniem MP z 08.10.90 (Dz. U. z 1990 r. nr 81, poz. 473) i normą PN-IEC 60364. W sieci zasilającej sterownika występuje układ TNS, tzn. oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N.

Ochrona przeciw przepięciowa.

Dla zapewnienia ochrony przeciw przepięciowej, od strony zasilania sterownik powinien być wyposażony w ogranicznik przepięć II klasy. Ponadto obwody wyjściowe sterownika powinny być chronione warystorami.

Doświetlenie przejść dla pieszych

Nowe słupy należy zainstalować na prefabrykowanych fundamentach betonowych, przewidzianych do poszczególnych typów słupów. Słupy oraz wysięgniki winny być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, wykonane z aluminium anodowanego proste, w kolorze inox, wyblyszczone chemicznie, przystosowane do montażu na fundamentach prefabrykowanych. Słupy mają posiadać zabezpieczenie elastomerowe od podstawy do wysokości wnęki. Słupy winny spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu klasy 100NE2 wg normy EN 12767. Słupy należy oznakować w sposób trwały tabliczkami lub napisami naniesionymi na słupy podając nazwę ulicy i kolejny numer. W słupach zabudować nowe złącza (tabliczki) kablowe, wykonać połączenia do opraw oświetleniowych przewodami stosownymi do potrzeb.

Oprawy dla doświetlenia przejść dla pieszych typu LED o mocy powyżej 70W w zależności od sytuacji oświetleniowej. Należy zastosować na przejściu dla pieszych przez ul. Konstytucji 3go Maja. Każde przejście dla pieszych doświetlić z obu stron przejścia (2 szt. na przejście). Lokalizacja opraw przed przejściem dla pieszych zgodnie z kierunkiem ruchu.

2.2 Dokumenty wykonawcy.

2.2.1. Skład dokumentów wykonawcy.

W ramach ceny oferty wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

- mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych,
- projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej i czasowej organizacji ruchu,
- projekt wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi,
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, łącznie z rejestracją w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie dokumentów wykonawcy objętych niniejszym zamówieniem oraz innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia jest ujęte w cenie oferty.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zostaną opracowane dla każdego rodzaju robót wynikającego z projektu budowlanego i projektu wykonawczego, opracowanego przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót będą także zawierały treści o szczególności zgodnej z odpowiednimi Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi publikowanymi przez GDDKiA.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamówienia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Dla przedmiotowej inwestycji nie trzeba uzyskania decyzji środowiskowej, gdyż urządzenia sterowania ruchem, są elementem oznakowania (organizacji ruchu), a decyzja może być tylko umarzająca.

Ponieważ inwestycja jest elementem organizacji ruchu nie zachodzi potrzeba dostosowania się do wymagań wynikających z przepisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Ze względu, że inwestycja w całości realizowana jest w pasach drogowych, których zarządcą jest Prezydent Miasta, inwestor dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia budowlanego.

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
- c) Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- d) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

4.1. Pomiary ruchu drogowego.

Do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego niezbędne jest wykonanie pomiarów ruchu drogowego w czasookresie 7 dni następujących po sobie (pomiaru całodobowe).

4.2. Inwentaryzacja sygnalizatorów i schemat organizacji ruchu.

Do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego dołącza się mapę zasadniczą z inwentaryzacją sygnalizatorów i schematem organizacji ruchu (wskazanie planowanych zmian).